



AUDITÓRIO	103.91 m²
SALA 01	23.96 m²
SALA 02	16.13 m²
SALA 03	16.00 m²
SALA 04	16.00 m²
WC PNE 2	2.57 m²
Total geral	178.56 m²

- NOTAS:**
1. TODAS AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS;
 2. TODAS AS MEDIDAS DE NÍVEIS ESTÃO EM METROS;
 3. AS PAREDES COMUNS NÃO COTADAS POSSUEM 15CM DE ESPESURA (VERIFICAR LEGENDA DE PAREDES);
 4. EM TODAS AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO PREVISTOS DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA E LIXEIRA;
 5. PARA PAREDES INTERNAS SERÃO PREVISTAS JUNTAS DE DESOLIDARIZAÇÃO NAS QUINAS DAS PAREDES (ENCONTROS DE CERÂMICAS COM CERÂMICAS DAS PAREDES) E NOS ENCONTROS DAS PAREDES COM O PISO ATREZVÉS DE REJUNTE FLEXÍVEL;
 6. VERIFICAR AS DIMENSÕES E POSIÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO RESPECTIVO PROJETO ESTRUTURAL;
 7. VERIFICAR AS DIMENSÕES E POSIÇÕES DOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, INSTALAÇÃO DE GÁS, COCA) NOS SEUS RESPECTIVOS PROJETOS;
 8. DEVERÁ SER PREVISTO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE DE ALCÓOL EM GEL, PRÓXIMO AOS BEBEDOUROS, COM ALTURA DE MONTAGEM DE 1,10 METROS;
 9. DEVERÁ SER PREVISTO A INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE DE ALCÓOL EM GEL PRÓXIMO ÀS ESCADAS E ENTRADAS, COM ALTURA DE MONTAGEM DE 1,10 METROS;
 10. PARA PISOS ENTERRADOS, DEVERÁ SER PREVISTO JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO DE 15MM NOS AMBIENTES COM ÁREA A CADA 20m² OU QUANDO UMA DAS DIMENSÕES FOR MAIOR QUE 4 METROS;
 11. AS ÁREAS DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO ATENDEM AO CÓDIGO DE OBRAS (LEI COMPLEMENTAR Nº 03/2012) ANEXO II

				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	
		PROJETO: CRAS DE SANTA TERESA CONTEÚDO: PLANTA BAIXA/ 1º PAVT / CORTE AA / CORTE BB Auto do Projeto: _____ Engenheiro Coordenador _____ Responsável Técnico: _____		ENDEREÇO: R. VIRGÍLIO GERMANO BASSETTI FASE DO PROJETO: PROJETO BÁSICO	
insira aqui o responsável técnico 0001 DESENHO: JOÃO NEVES		Daniel Pereira Silva CREA ES-011430/D ESCALA: INDICADA		Nilton Valério Rias Valério CREA ES-048202/D DATA: 09/2023	
SEMOB		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		FOLHA Nº: 01 NOME DO ARQUIVO _____	